

Objektbericht Frank Wasserbauvlies FRABRI 600

Espenhain, Wegebau u. Ufersicherung ehem. Tagebau



Abb. 1: Verlegung des Wasserbauvlies



Abb. 2: Überschüttung auf verlegtes Wasserbauvlies



Abb. 3: Teilweise Überschüttung mit Wasserbausteinen

Lieferumfang:

- 17.000 m² Frank Wasserbauvlies FRABRI 600, BT 1-3 600 g/m² mit BAW-Zulassung für den Einsatz im Wasserbau
- 4.300 m² Wasserbauvlies Rogeo W 2 BT 1-4 800 g/m² GRK 5 mit BAW-Zulassung für den Einsatz im Wasserbau

Zeitraumen:

Mai 2010

Beteiligte Unternehmen:

Auftraggeber: **LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, Senftenberg**

Bauunternehmer: **Naumburger Bauunion GmbH & Co Bauunternehmung KG, Görtschen**